



podwyższyć istniejący komin:
zdemontować obróbkę czapy kominowej z blachy stalowej powlekanej do ponownego montażu,
rozebrać betonową czapę kominową,
podmurować komin cegłą ceramiczną pełną ,wykonując otwory wentylacyjne,
docieplić komin styropianem gr.5 cm,
wykończyć metodą lekką-mokrą tynkiem akrylowo-silikonowym na siatce,
pomalować komin farbą silikonową wg.kolorystyki elewacji,
wykonać betonową czapę komina,
zamontować obróbkę stalową ocynkowaną powlekąną,
na otwory wentylacyjne założyć kratki osłonowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze RAL7043

RZUT DACHU NAD BUDYNKIEM 3-KONDYGNACYJNYM 1:100



RZUT DACHU NAD WYŁAZEM DACHOWYM 1:100

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel 601 73 55 83 fax 085 7417148		
PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	DOCIEPLENIE I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALIST. I STACJI DIALIZ PRZY UL.KLEMENTOWSKIEGO 8 NA POSESJI SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU	
		kategoria obiektu - XI
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W PISZU ul.H.SIENKIEWICZA 2 12-200 PISZ dz.nr 267/17, obręb PISZ 2	
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU NAD BUDYNKIEM 3-KONDYGNACYJNYM	
	ARCHITEKTURA	
AUTOR	mgr inż.arch. ANNA IWANOWICZ	BŁ-PDOKK/58/2005
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. IWONA MAŁGORZATA PLICHTA-WIŚNIEWSKA BŁ-131/88	
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
21.11.2016	1:100	6