



OCHRONA ANTENY TV 2,5m

OCHRONA ANTENY RADIOWEJ



PRZYKŁADOWY SPOSÓB UKŁADANIA RUR I PRZEWODÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ SPOSÓB MONTAŻU ZŁĄCZA KONTROLNEGO WE WNECIE Z DRZWI CZY KONTROLNEGO

- UWAGI:
1. INSTALACJE ODGROMOWE WYKONAĆ DRUTEM DFeZn8mm
 2. JAKO UZIOM WYKORZYSTAĆ BIEDNARKĘ FeZn25x4 W ODLĘGŁOŚCI 1,0m NA GĘBOKOŚCI 0,60m KOP WYKONAĆ TRZĘCY OBIĘTLENIE SCIAN PRAWNIE
 3. WSZYSTKIE ZWIODY PIONOWE OSŁONIĆ RURĄ IZOLACYJNĄ 30x3mm
 4. SPOSÓB UKŁADANIA RUR W ŚCIANIE I INSTALOWANIA ZŁĄCZA KONTROLNEGO WE WNEKACH Z DRZWI CZY KONTROLNEGO
 5. DO OCHRONY WENTYLATORÓW DACHOWYCH
 6. DO OCHRONY MASZTU TV 25m
 7. DO OCHRONY MASZTU RADIOWEGO 4,5m
 8. ZASTOSOWANO MASZT L=4,0m
 9. ZASTOSOWANO MASZT L=6,0m
 10. UZIOM OTOKOWY Z BIEDNARKI FeZn25x4
 11. ZŁĄCZE KONTROLNE
 12. TRASA UZIOMU NA RYS. NR 2



PROJEKT	15-024 BIAŁYSTOK, UL. KRAKOWSKA 11A/6
PROJEKT WYKONAWCZY	15-024 BIAŁYSTOK, UL. KRAKOWSKA 11A/6
WYKONAWCA	PROJEKT DOKŁADNIE BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ I STACJI DIALIZ PRZY UL. KLEMENTOWSKIEGO 8 NA POBISZ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU
ADRES OBIEKTU	SPRZĄDZ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU
ADRES OBIEKTU	UL. KLEMENTOWSKA 2 12-200 PISZ
DATA	2017.07.17, 08:00, PISZ
WYKONAWCA	INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU
AUTOR	mgr. Ewelina Czerwikowska
SPRAWODZAJĄCY	mgr. Michał Krasowski
DATA	2017.07.17, 08:00, PISZ
NUMER RYSUNKU	1